
Anexo No 46

CUADRO COMPARATIVO DE LAS UNIDADES DE ALBAÑILERIA A DESGLOSAR, EN LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CALDERAS EN LA FACTORIA DE HUELVA, CON LOS PRECIOS QUE FIGURAN EN EL PRESUPUESTO APROBADO Y LOS DADOS POR LOS CONTRATISTAS CONSULTADOS, DON JOAQUIN GARCIA RUÍOZ, DON CANDIDO GONZALEZ Y DON M. ARIAS FERNANDEZ.

Cantidad.	Unid.	Designación de la obra.	PRESUPUESTO APROBADO.		JOAQUIN GARCIA RUÍOZ.		CANDIDO GONZALEZ.		M. ARIAS.	
			Precio unitario.	Importe Ptas.	Precio unitario.	Importe Ptas.	Precio unitario.	Importe Ptas.	Precio unitario.	Importe Ptas.
78,56	m3.	Excavación arena suelta.	30,-	2356,80	10,-	785,60	14,-	1099,84		
20,43	"	Hormigón armado 350 kgs. redondo, mano de obra y colocación exclusivamente)	380,-	7763,40	600,-	12258,00	625,50	12778,96		
725,77	kg.						2,50	1814,42		
19,12	m3.	Fábrica ladrillo de 0,42.	450,-	8604,00	320,-	6118,40	370,-	7074,40		
58,45	"	" " 0,28.	430,-	25133,50	340,-	19873,00	375,-	21918,75		
14,17	"	" " 0,14.	360,-	5101,20	360,-	5101,20	400,-	5668,00		
50,20	m.l.	Cornisa y empretillado.	140,-	7028,00	190,-	9538,00	75,-	3765,00		
20,-	"	Alfeizar de ventanas.	15,-	300,-	20,-	400,00	20,-	400,00		
407,60	m2.	Enfoscado y enl. exter.	31,-	12635,60	12,-	4891,20	12,75	5196,90		
376,40	"	" " inter.	31,-	11668,40	12,-	4516,80	11,50	4328,60		
844,-	"	Blanqueo a la cal.	3,20	2700,80	1,40	1181,60	1,50	1266,00		
138,-	"	Pavimento de hormigón.	52,-	7170,00	40,-	5520,00	47,50	6555,00		
21,61	m3.	Hormigón en masa.	400,-	8644,00	500,-	10805,00	588,-	12706,00		
		TOTALES		99105,70		80988,80		84571,87		130.000,

! O P A N A Z A D O

P R E S U P U E S T O

P A R A C O N S T R U C C I Ó N D E U N A S A L A D E C A L D E R A S

E N L A F A C T O R I A D E L A C A M P S A D E

H U E L V A

---oOo---

PRESUPUESTO GENERAL

N.º 1

GIRON, HUELVA 10-50

NÚMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	NÚM. DE ORDEN	PRECIO DE LA UNIDAD		TOTALES	
					PESETAS	CTS.
78,56	M3. de excavación para cimientos, en arena suelta hasta un metro de profundidad.....	1	14,-		1.099,84	
20,43	M3. de hormigón armado de 350 kilos de cemento por m ³ , incluyendo encofrados sin colocación del hierro.....	2	625,50		12.778,96	
725,77	Kilos de hierro en perfiles de 12, 8 y 5 mm. Mano de obra y colocación....	3	2,50		1.814,42	
19,12	M3. de fábrica de ladrillos de 0,42 centímetros.....	4	370,-		7.074,40	
58,45	M3. de fábrica de ladrillo de 0,28 cm	5	375,-		21.918,75	
14,17	M3. de fábrica de ladrillo de 0,14 cm	6	400,-		5.668,00	
50,20	Ml. de cornisa y empretillado.....	7	75,-		3.765,00	
20,00	Ml. de alfeizar de ventanas.....	8	20,-		400,00	
407,60	M2.-de enfoscados y enlucidos de cemento en exteriores.....	9	12,75		5.196,90	
376,40	M2. de enfoscados y enlucidos de cemento en interiores.....	10	11,50		4.328,60	
844,00	M2. de blanqueos a la cal a tres manos.....	11	1,50		1.266,00	
138,00	M2. de pavimento de hormigón de 250 kilos de 0,15 de espesor en interior de la sala.....	12	47,50		6.555,00	
1 -	Unidad de puerta tipo CAMPSA de 2,00 x 2,60 s/ plano 1650. Solo colocación	13	65,00		65,00	
10 -	Unidades de ventanas metálicas de 2,- x 1,20 s/ plano 1498. Solo colocación.	14	75,00		750,00	
847,29	K. de hierro en perfiles laminados, m colocados en cerchas y correas de cubierta.....	15	1,75		1.482,75	
150,00	M2. de cubierta de chapa ondulada de URALITA, solo colocación.....	16	10,00		1.500,00	
30,00	M.l. de canalón de chapa de cinc. Mano de obra.....	17	8,50		255,00	
15,00	M.l. de caballete curvado de Uralita	18	3,00		45,00	
8 -	Unidades codos de chapa de plomo. Mano de obra y soldadura.....	19	25,00		200,00	
	Suma y sigue.....				76.163,62	


PROYECTO:

PRESUPUESTO GENERAL

N.º 2

GIRON, HUELVA 10-50

NÚMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	NÚM. DE ORDEN	PRECIO DE LA UNIDAD		TOTALES	
					PESETAS	CTS.
	Suma anterior.....				76.163,62	
32,-	M.l. de bajante de hierro fundido. Mano de obra.....	20	6,50		208,00	
8,47	K. pintura al óleo incluido imprimación por los kilos de estructura metálica.....	21	47,50		402,32	
24,00	M2. de cristal doble en ventanas.....	22	123,00		2.952,00	
1 -	Unidad de dos puntos de luz, incluido cable subterráneo para acometida. Tanto alzado a justificar.....	23			300,00	
21,61	M3. de hormigón en masa de 250 kilos de cemento por m³, incluido encofrado.	24	588,00		12.706,68	
	Total pesetas.....				92.732,62	
<p>Asciende el Presupuesto que antecede a las figuradas NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTAS TREINTA Y DOS PESETAS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS.</p>						
<p>HUELVA, 27 de Marzo de 1.951</p>						



ANDRÉS CORZALEZ HERNANDO
 CON. INGENIEROS EN GENERAL
 N.º
 PLAZA DE SAN PEDRO N.º 7
 TELEFONO 1898
 HUELVA

JOAQUÍN GARCÍA MUÑOZ

CONSTRUCCIONES
EN GENERAL
ALMACÉN DE MATERIALES
PARA CONSTRUCCIÓN

TELÉFONO 1098

HUELVA 17 de Abril de 1951.
GINÉS MARTÍN, 47

C/c.

Banco Español de Crédito
Banco Hispano Americano
Banco de España
Banco Central

C.A.M.P.S.A. Factoria de
HUELVA.

Muy Sres mios:

Como ampliación al presupuesto presentado para la construcción de una sala de calderas en esa Dependencia, tengo el honor de manifestarles que dicho presupuesto está incluido el cemento a consumir, como igualmente todos los Seguros Sociales y de accidente vigentes en el día de la fecha.

Atentamente les saluda,

Por Poder de:

JOAQUÍN GARCÍA MUÑOZ



JOAQUÍN GARCÍA MUÑOZ

CONSTRUCCIONES
EN GENERAL
ALMACÉN DE MATERIALES
PARA CONSTRUCCIÓN

HUELVA
GINÉS MARTÍN, 47

C/c. { Banco Español de Crédito
Banco Hispano Americano
Banco de España
Banco Central

TELÉFONO 1098

P R E S U P U E S T O para la construcción de una SALA DE CALDERAS en la Factoría de C.A.M.P.S.A. en Huelva.

	<u>Precio</u>	<u>Pesetas</u>
78,56 m/3 Excavación en cimientos.....	10,00	785,60
20,43 m/3 Hormigón armado de 350 kg. de cemento incluyendo colocación de hierro solamente.....	600,00	12.258,00
725,77 Kgs. Perfiles laminados.....	8,00	5.806,46
19,12 Fábrica de ladrillo de 0'42.m/3..	320,00	6.118,40
58,45 m/3 Fábrica de ladrillo de 0'28..	340,00	19.873,00
14,17 m/3 Fábrica de ladrillo de 0'14..	360,00	5.101,20
50,20 m/1 Cornisa y empretillado.....	190,00	9.538,00
20,00 m/1 Alféizar de ventana.....	20,00	400,00
407,60 m/2 Enfoscado y enlucido de cemento en exteriores.....	12,00	4.891,20
376,40 m/2 Enfoscado y enlucido en interiores con mortero de cemento.	12,00	4.516,80
844,00 m/2 Blanqueo a la cal a 3 manos..	1,40	1.181,60
138,00 m/2 Pavimento de hormigón de 0'15.	40,00	5.520,00
847,20 Kgs. Armadura de cubierta.....	45,00	10.445,40
30 m/1 Canalón de chapa de zinc.....	45,00	1.350,00
8 U/ Codo de chapa de plomo.....	175,00	1.400,00
8,47 m/2 Pintura al óleo en hierro, incluido imprimación por 100 kg. de estructura metálica.....	60,00	506,20
24,00 m/2 Cristal doble en ventanas....	90,00	2.160,00
21,61 m/3 Hormigón en masa de 250 kgs. de cemento incluido encofrado.	500,00	10.805,00
Instalación eléctrica.- Punto de luz colocado		140,00
Puerta metálica tipo C.A.M.P.S.A. }		80.988,80
Ventana metálica id id }		
Cubierta de Uralita. }		
Caballote curvado de Uralita. }		
Bajante de hierro fundido }		
		Materiales a suministrar por CaAM.P.S.A. y colocación a justificar por tiempo invertido.

Huelva 31 de Marzo de 1951.

Por Fidejante

Joaquín García Muñoz

M. Arias Fernandez, con domicilio en calle Millán Astray nº 3, de esta capital, se compromete a ejecutar las obras de albañilería de la SALA DE CALDERAS en la SUBSIDIARIA DE CAMPSA en Huelva, en la cantidad de CIENTO TREINTA MIL (130.000) pesetas, según el detalle siguiente:

- 1º.- Excavación de 78'56 metros cúbicos en zanjas para cimientos, según los planos de la obra.
- 2º.- Acopio de materiales y ejecución de 20'43 metros cúbicos de hormigón armado de 350 kgs. de cemento y colocación de las armaduras de hierro suministradas por CAMPSA, en cimientos, cargaderos y vigas según detalles del plano.
- 3º.- Acopio de materiales y ejecución de 98'24 metros cúbicos de fábrica de ladrillos con espesores de 0'42, 0'28 y 0'14, según se detalla en los planos.
- 4º.- Acopio de materiales y construcción de 50'20 metros lineales de cornisa y enpretilado, según detalle de los planos.
- 5º.- Acopio y ejecución de 20'00 metros lineales de alfeizares de ventanas.
- 6º.- Acopio de materiales y ejecución de 784'20 metros cuadrados de enfoscado y enlucido en exteriores e interiores, con mortero de 200 kgs. de cemento.
- 7º.- Acopio de materiales y ejecución de 844'00 metros cuadrados de blanqueo a tres manos.
- 8º.- Acopio de materiales y ejecución de 138'00 metros cuadrados de pavimento de hormigón de 0'15 m. de espesor. con hormigón de 250 Kg. de cemento.
- 9º.- Colocación de una puerta metálica suministrada por CAMPSA con todos sus accesorios.
- 10º.- Colocación de 10 ventanas metálicas suministradas por CAMPSA.
- 11º.- Colocación de 150 metros cuadrados de cubierta y sus accesorios, compuesta de cerchas y correas metálicas, chapas y cablete de uralita, canalón de chapa de zinc, codos de chapa de plomo y bajantes de hierro fundido con materiales suministrados por CAMPSA.
- 12º.- Pintura al óleo a dos manos, incluso imprimación, de todas las estructuras, puertas y ventanas metálicas.
- 13º.- Acopio de materiales y colocación de 24 metros cuadrados de cristal doble en ventanas.
- 14º.- Instalación de 2 puntos de luz incluido cable subterráneo para acometidas.
- 15º.- Acopio de materiales y ejecución de 21'61 metros cúbicos de hormigón en masa de 250 kg. de cemento, incluido el encofrado.

Asimismo se compromete a abonar a los productores los jornales fijados para cada categoría por las Reglamentaciones de Trabajo vigentes y a asegurarlos en los seguros obligatorios en vigor.

Huelva a treinta de Marzo de mil novecientos cincuenta y uno.

Mercedes Cuadros

HUELVA 13 de Abril de 1.951

C.A.M.P.S.A.
Huelva.-

Muy señores míos:

En aclaración a mi presupuesto de fecha 27 del pasado mes de Marzo, de construcción de una SALA DE CALDERA en vuestra Subsidiaria de Huelva, debo manifestarles que en los precios unitarios fijados, están incluidos todos los Seguros y Obligaciones Sociales del personal, así como el cemento a emplear en la misma.

Sirvales pues, de gobierno, quedando con este motivo vuestro
afmo. y s.s. q.e.ss.m.

