

MEDICIONES
OBRAS EN GENERAL

Mod. 457-1 bis - 5.000 h. 4-52 - I. C.

INDICACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales	UNIDADES				
			DIMENSIONES			RESULTANTES	
			Longitud	Latitud	Altura o grueso	PARCIALES	Totales
EXCAVACION EN FOSO.	En arena suelta hasta 1,20 m. de profundidad.	1	9,90	5,45	1,20	64,75	64,75
EXCAVACION EN CIMIENTOS.	En arena suelta hasta 0,20 m. de profundidad.	1	28,90	0,45	0,20	2,60	2,60
EXCAVACION EN APOYOS DE TANQUES.	En arena suelta hasta 0,10 m. de profundidad.	8	1,50	0,45	0,10	0,0675	0,54
							<u>67,89</u>
FABRICA DE LA-DRILLO DE 0,45 m. (PIE Y MEDIO).	En cimientos.	1	28,90	0,20		5,78	5,78
FABRICA DE LA-DRILLO DE 0,45 m. (PIE Y MEDIO).	En apoyos de tanques	8	1,50	0,20		0,30	2,40
FABRICA DE LA-DRILLO DE 0,30 m. (CITARON).	En muros de contención de tierras.	1	24,70	1,40		34,58	34,58
FABRICA DE LA-DRILLO DE 0,45 m. (PIE Y MEDIO)	En pilares-refuerzo del muro de contención.	6	0,30	1,40		0,42	2,52
FABRICA DE LA-DRILLO DE 0,45 m. (PIE Y MEDIO)	En pilares de esquina del muro de contención.	4	0,45	1,40		0,63	2,52
							<u>5,04</u>
ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO.	En paramento interior	1	29,50	1,40		41,30	41,30
	En paramento exterior	1	30,70	0,20		6,14	6,14
	En coronación muro de contención.	1	24,70	0,30		7,41	7,41
	En coronación pilares.	1	4,80	0,45		2,16	2,16
							<u>57,01</u>
COLOCACION DE TANQUES METALICOS DE 5.000 lts.	Sobre sus apoyos; peso=900 Kgs. cada uno	4					

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRAS

Mod. 457-2 bis - 2.000 h. - 9-51 - I. C.


Número de orden	DESIGNACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA OBRA	PRECIO EN LETRA	PRECIO EN GUARISMOS	
			Pesetas	Cts.
1	m3. de excavación en arena suelta con transporte hasta afueras de Factoria.	VEINTICINCO PESETAS		
2	m2. fábrica de ladrillo de 0,45 m. (pie y medio) con mortero de cemento en cimientos.	DOSCIENTAS PESETAS		
3	m2. fábrica de ladrillo de 0,45 m. (pie y medio) con mortero de cemento en apoyos-tanques.	DOSCIENTAS PESETAS		
4	m2. fábrica de ladrillo de 0,30 m. (citarón) con mortero de cemento en muros de contención de tierras.	CIEN PESETAS		
5	m2. fábrica de ladrillo de 0,45 m. (pie y medio) con mortero de cemento en pilares-refuerzo y pilares-esquins.	DOSCIENTAS PESETAS		
6	m2. Enlucido con mortero de cemento en pavimentos vistos.	VEINTICINCO PESETAS		
7	U. colocación tanques sobre sus apoyos.	CIENTO NOVENTA Y TRES PESETAS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS		

PRESUPUESTO GENERAL

Mod. 457-4 bis - 1.000 h. - 9-51 - 1. C.

NÚMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			PESETAS	CTS.
67,89	m3. de excavación en arena suelta con transporte hasta afueras de Factoría.	25'00	1,679	25
5,78	m2. fábrica de ladrillo de 0,45 m. (pie y medio), con mortero de cemento en alambros. (1:5)	200'00	1,156	00
2,40	m2. fábrica de ladrillo de 0,45 m. (pie y medio) con mortero de cemento, en apoyos de tanques. (1:5)	200'00	480	00
34,58	m2. fábrica de ladrillo de 0,30 m. (citarón) con mortero de cemento en muros de contención de tierras. (1:5)	100'00	3,458	00
5,04	m2. fábrica de ladrillo de 0,45 m. (pie y medio) con mortero de cemento en pilares-refuerzo y en pilares-esquinas.	200'00	1,008	00
57,01	m2. enlucido con mortero de cemento en paramentos vistos. (1:3)	25'00	1,425	25
4	U. colocación tanques sobre sus apoyos.	193'87	775	48
TOTAL			9,999	98

Importa este presupuesto, los figurados NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE pesetas con NOVENTA Y OCHO céntimos.



MEDICIONES
OBRAS EN GENERAL

Mod. 457-1 bis - 5.000 h. 4-52 - I. C.

INDICACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales	UNIDADES				
			DIMENSIONES			RESULTANTES	
			Longitud	Latitud	Altura o grueso	PARCIALES	Totales
EXCAVACION EN FOSO.	En arena suelta hasta 1,20 m. de profundidad.	1	9,90	5,45	1,20	64,75	64,75
EXCAVACION EN CIMIENTOS.	En arena suelta hasta 0,20 m. de profundidad.	1	28,90	0,45	0,20	2,60	2,60
EXCAVACION EN APOYOS DE TANQUES.	En arena suelta hasta 0,10 m. de profundidad.	8	1,50	0,45	0,10	0,0675	0,54
							<u>67,89</u>
FABRICA DE LA-DRILLO DE 0,45 m. (PIE Y MEDIO).	En cimientos.	1	28,90	0,20		5,78	5,78
FABRICA DE LA-DRILLO DE 0,45 m. (PIE Y MEDIO).	En apoyos de tanques	8	1,50	0,20		0,30	2,40
FABRICA DE LA-DRILLO DE 0,30 m. (CITARON).	En muros de contención de tierras.	1	24,70	1,40		34,58	34,58
FABRICA DE LA-DRILLO DE 0,45 m. (PIE Y MEDIO)	En pilares-refuerzo del muro de contención.	6	0,30	1,40		0,42	2,52
FABRICA DE LA-DRILLO DE 0,45 m. (PIE Y MEDIO)	En pilares de esquina del muro de contención.	4	0,45	1,40		0,63	2,52
							<u>5,04</u>
ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO.	En paramento interior	1	29,50	1,40		41,30	41,30
	En paramento exterior	1	30,70	0,20		6,14	6,14
	En coronación muro de contención.	1	24,70	0,30		7,41	7,41
	En coronación pilares.	1	4,80	0,45		2,16	2,16
							<u>57,01</u>
COLOCACION DE TANQUES METALICOS DE 5.000 lts.	Sobre sus apoyos; peso=900 Kgs. cada uno	4					

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRAS

Mod. 457-2 - 1.000 h. - 9-51 - L. C.

Número de orden	DESIGNACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA OBRA	PRECIO EN LETRA	PRECIO EN GUARISMOS	
			Pesetas	Cts.
1	M3. de excavación en arena suelta con transporte hasta afueras de Factoría.---	TREINTICINCO PESETAS.-----	35	00
2	M2. fábrica de ladrillo basto de 0,45 m. (pié y medio) con mortero de cemento de 1/5 en cimientos.-----	DOSCIENTAS ONCE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS.-----	211	50
3	M2. fábrica de ladrillo basto de 0,45 m. (pié y/medio) con mortero de cemento de 1/5 en apoyos tanques.---	DOSCIENTAS ONCE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS.-----	211	50
4	M2. fábrica de ladrillo basto de 0,30 m. (citarón) con mortero de cemento de 1/5 en muros de contención de tierras.-----	CIENTO CUARENTIUNA PESETAS.---	141	00
5	M2. fábrica de ladrillo basto de 0,45 m. (pié y medio) con mortero de cemento de 1/5 en pilares-refuerzos y pilares-esquinas.-----	DOSCIENTAS VEINTE PESETAS.---	220	00
6	M2. enlucido con mortero de cemento de 1/3 en paramentos vistos.-----	VEINTIUNA PESETAS CON VEINTI CINCO CENTIMOS.-----	21	25
7	4U. colocación tanques sobre sus apoyos.-----	DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS	250	00

HUELVA, 2 de Julio de 1.953



C. Gonzalez Hernandez

PRESUPUESTO GENERAL

Mod 457-4.-1000.-851.-1.C.

NÚMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			PESETAS	CTS.
67,89	M3. de excavación en arena suelta con transporte hasta afueras de Factoria.-----	35,00	2.376,15	
5,78	M2. de fábrica de ladrillo basto de 0,45 m. (pié y medio), con mortero de cemento de 1/5 en cimientos.-----	211,50	1.222,47	
2,40	M2. de fábrica de ladrillo basto de 0,45 m. (pié y medio) con mortero de cemento de 1/5, en apoyos de tanques.-----	211,50	507,60	
34,58	M2. de fábrica de ladrillo basto de 0,30 (citarón) con mortero de cemento de 1/5 en muros de contención de tierras.-----	141,00	4.875,78	
5,04	M2. de fábrica de ladrillo basto de 0,45 m. (pié y medio) con mortero de cemento de 1/5 en pilares-refuerzo y en pilares-esquinas.-----	220,00	1.108,80	
57,01	M2. enlucido con mortero de cemento de 1/3 en paramentos vistos.-----	21,25	1.211,46	
4 -	U. colocación de tanques sobre sus apoyos.-	250,00	1.000,00	
TOTAL PESETAS.-----			12.302,26	

Importa el presente presupuesto las figuradas
DOCE MIL TRESCIENTAS DOS PESETAS CON VEINTISEIS CENTIMOS.-

HUELVA, 2 de Julio de 1.953

CANDIDO GONZALEZ HERNANDO
CONSTRUCCIONES EN GENERAL
N.º
PLAZA DE SAN PEDRO N.º 7
TELEFONO 1698
HUELVA

C. Gonzalez